

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRITNIČKIH RADOVA

GRAĐEVINA: *Područna škola Banjevci
Sanacija stropa u zbornici*

NARUČITELJ: *Osnovna škola Stankovci*

TROŠKOVNIK
za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova
na sanaciji stropa zbornice na PŠ Banjevci

	Jed.mjere	Količina	Jedinič. cijena	Ukupni iznos
<p>1. Iznošenje iz prostorija obuhvaćenih radovima školskog inventara (klupe, stolice, ormari i sl.), odlaganje na mjesto u školi na kojem se ne izvode radovi, zaštita pvc folijom te unošenje i postava na prvobitno mjesto nakon završetka radova. Obračun po m² tlocrtne površine prostorija obuhvaćenih radovima.</p>	m ²	18,00		
<p>2. Zaštita podova prostorija obuhvaćenih radovima kartonom i pvc folijom. Karton i pvc foliju na spojevima sa zidom pričvrstiti ljepljivom trakom.</p>	m ²	18,00		
<p>3. Odspajanje i pažljiva demontaža rasvjetne armature sa stropova, odlaganje na mjesto koje odredi investitor ili odvoz na deponiju. a/ nadgradna lampa vel. 60x120 cm</p>	kom	1,00		
<p>4. Ručno otucanje žbuke sa fert stropne konstrukcije, utovar u vozilo i odvoz na deponiju.</p>	m ²	18,00		
<p>5. Dobava i montaža spuštenog stropa od demontažnih ploča iz mineralnih vlakana vel. 60x60 cm. Ploče kao "Armstrong" (original ili jednakovrijedno), strukturom, bojom i tonom prema izboru nadzorne službe. U cijenu uključen sav potreban ovjes, pribor, spojna sredstva, kutni profili na sudaru sa obodnim zidovima i izrezivanje svih potrebnih otvora. Stropove postavljati nakon montaže instalacije. U cijenu uključena pokretna radna skela. Rad na visini do 3,00 m.</p>	m ²	18,00		

6. Dobava i ugradba kabela za potrebe rasvjete. U cijenu uračunati i PVC kutije (prolazne i razdjeljene), spajanje sa spojnim priborom, radove proboja zidova, radovi štemanja, krpanja šliceva i sl. Kabel PP-Y 3x1,5 mm². Prosječna dužina 8m po rasvjetnom mjestu.

kom	2,00
-----	------

7. Dobava, ugradba i sva spajanja do konačne funkcionalne cjeline u spuštenu strop ugradbene fluo svjetiljke 60x60, 4x18W.

kom	2,00
-----	------

8. Dobava, ugradba i sva spajanja do konačne funkcionalnosti na postojeću kutiju:

a/ prekidač obični

kom	1,00
-----	------

9. Čišćenje gradilišta za vrijeme radova. Stavka obuhvaća svakodnevno čišćenje prostorija obuhvaćenih radovima i prostorija koje nisu obuhvaćene radovima ukoliko dođe do njihovog onečišćenja.

kompl.	1,00
--------	------

10. Detaljno čišćenje prije primopredaje prostorija obuhvaćenih radovima. Stavka uključuje čišćenje stolarije, podova, opreme sve spremno za korištenje. Ukoliko dođe od onečišćenja prostorija koje nisu obuhvaćene radovima izvođač je iste dužan očistiti o svom trošku.

kompl.	1,00
--------	------

UKUPNO	
PDV 25%	
SVEUKUPNO	

PONUĐAČ: