

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRITNIČKIH RADOVA

GRAĐEVINA: *Područna škola Banjevci
Sanacija stropova (učionice, hodnici)*

NARUČITELJ: *Osnovna škola Stankovci*

TROŠKOVNIK
za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova
na sanaciji stropova (učionice, hodnici) na PŠ Banjevci

	Jed.mjere	Količina	Jedinič. cijena	Ukupni iznos
1. Iznošenje iz prostorija obuhvaćenih radovima školskog inventara (klupe, stolice, ormari i sl.), odlaganje na mjesto u školi na kojem se ne izvode radovi, zaštita pvc folijom te unošenje i postava na prvobitno mjesto nakon završetka radova. Obračun po m ² tlocrtne površine prostorija obuhvaćenih radovima.		m ²		120,00
2. Zaštita podova prostorija obuhvaćenih radovima kartonom i pvc folijom. Karton i pvc foliju na spojevima sa zidom pričvrstiti ljepljivom trakom.		m ²		180,00
3. Odspajanje i pažljiva demontaža rasvjetne armature sa stropova, odlaganje na mjesto koje odredi investitor ili odvoz na deponiju. U cijenu uključena radna skela.				
a/ nadgradna lampa vel. 60x120 cm		kom		13,00
b/ nadgradna lampa vel. 30x120 cm		kom		4,00
4. Ručno otucanje žbuke sa fert stropne konstrukcije, utovar u vozilo i odvoz na deponiju. U cijenu uključena radna skela.		m ²		180,00
5. Dobava i montaža spuštenog stropa od demontažnih ploča iz mineralnih vlakana vel. 60x60 cm. Ploče kao "Armstrong" (original ili jednakovrijedno), strukturom, bojom i tonom prema izboru nadzorne službe. U cijenu uključen sav potreban ovjes, pribor, spojna sredstva, kutni profili na sudaru sa obodnim zidovima i izrezivanje svih potrebnih otvora. Stropove postavljati nakon montaže instalacije. U cijenu uključena pokretna radna skela. Rad na visini do 3,50 m. Bušenje za podkonstrukciju izvoditi u gredicu na u ispunu.		m ²		180,00

	Jed.mjere	Količina	Jedinič. cijena	Ukupni iznos
--	-----------	----------	-----------------	--------------

6. Dobava i ugradba kabela za potrebe rasvjete. U cijenu uračunati i PVC kutije (prolazne i razdjeljene), spajanje sa spojnim priborom, radove proboja zidova, radovi štemanja, krpanja šliceva i sl. Kabel PP-Y 3x1,5 mm². Prosječna dužina 8m' po rasvjetnom mjestu.

kom 32,00

7. Dobava, ugradba i sva spajanja do konačne funkcionalne cjeline u spuštenu strop ugradbene fluo svjetiljke 60x60, 4x18W.

kom 32,00

8. Dobava, ugradba i sva spajanja do konačne funkcionalnosti:

a/ prekidač obični p/žb

kom 6,00

9. Dobava, montaža, amortizacija i demontaža nakon izvršenih radova skele u prostoru stubišta od bešavnih čeličnih cijevi, sa svim ukrućenjima, potporama, ogradama, mostovima, prilazima, zaštitnom tkaninom i slično. Skela se izvodi za sve učesnike u gradnji i ne može se posebno naplaćivati. Skelu je potrebno izvesti prema HTZ propisima.

m² 100,00

10. Detaljno čišćenje prije primopredaje prostorija obuhvaćenih radovima. Stavka uključuje čišćenje stolarije, podova, opreme sve spremno za korištenje. Ukoliko dođe od onečišćenja prostorija koje nisu obuhvaćene radovima izvođač je iste dužan očistiti o svom trošku.

kompl. 1,00

UKUPNO	
PDV 25%	
SVEUKUPNO	

PONUĐAČ: